



ENDERLI

KANALREINIGUNG

AGB - Nassreinigung mit Hecksaug-Waschanlage / Rotierenden Waschküsen

- Wasserbezug ab Hydrant mit mindestens Storz 55 Anschluss nahe Baustelle inkl. aller Kosten bauseits, Abklärung und Bereitstellung vor Arbeitsbeginn durch Auftraggeber.
- Bei Vorarbeiten wie Fräsen, Plattenbrechen usw. ist eine Trockenreinigung vorzunehmen.
- Die zu reinigende Fläche ist für Lastwagen befahrbar und der Waschvorgang erfolgt mittels RotoCleaner-Anlage (Hochdruckreinigungsanlage mit rotierenden Düsen und integrierter Absaugung). Abweichungen müssen bei Beginn der Disposition und dem Fahrer vor Ort gemeldet werden.
- Die Minimalbreite der Fahrbahn für den Einsatz des RotoCleaners beträgt 3.00m.
- Die Entsorgung von aufgesaugtem Wasser-Strassenschlammgemisch wird nach Anweisung des Auftraggebers ausgeführt. Ohne weitere Anweisungen erfolgt die Entsorgung in einem qualifizierten Entsorgungsbetrieb mit Verrechnung nach Aufwand.
- Die m2-Preise bei Offerten sind immer ohne Handreinigung kalkuliert.
- Für die Abrechnung von m2-Preisen muss ein zusammenhängendes Stück von mindestens 1'000m² ohne hervorstehende Schächte und dergleichen gereinigt werden.
- Bei festhaftender Verschmutzung wie Aushub, Fräsgut etc. kann es eine manuelle Loslösung erfordern, die bauseits durchgeführt wird.
- Waschwasserabfluss über die Flanken oder Schächte muss möglich sein.
- Das Absaugen von Schächten erfolgt in Regie und muss vom Auftraggeber bestellt werden.
- Ausführung in einer Etappe oder mindestens ein Arbeitstag.
- Bei hohem Verkehrsaufkommen und auf unübersichtlichen Strassenstücken ist eine Verkehrsleitung bauseits zu stellen.
- Zusätzliches Hilfspersonal für Handreinigung stellt der Auftraggeber.
- Es gelten auch die allgemeinen Bedingungen der ASTAG.
- Allfällige Kosten für Wasserbezug oder Deponie werden nachbelastet.
- Nach Beendigung der Reinigung ist der Auftraggeber für Massnahmen zur Verhinderung von Verschmutzung und Verkehrssicherheit zuständig.
- Abgerechnet werden die effektiv gereinigten inkl. angrenzender gereinigter Flächen, die der Auftraggeber bestimmt.
- Die Schlusskontrolle und Abnahme wird nach Beendigung der Reinigung von dem Baustellenverantwortlichen durchgeführt. Nachträgliche Arbeiten werden als neuer Auftrag ausgeführt.
- Bei technischem Ausfall der Maschine sind wir nicht für sofortigen Ersatz verpflichtet und
- Preise exkl. MwSt, Zahlungsfrist 20 Tage netto.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne unter der Telefonnummer 071 951 75 21.

Henau, 1. Januar 2020.

Enderli AG